


# PARČÍK V DOLNÍM TŘEŠŇOVCI – mlatový chodník

m-1:100 v 01/2022

Chodník je mlatový šířky 1,2m, délky 39m.

Celková plocha chodníku včetně rozšíření u pomníku je 85 m<sup>2</sup>.

Chodník je obrouben dvěma řadami žulových kostek v celkové délce 85bm.



- mlatová vrstva – ostrý písek fr.0-8mm a jílovitá zemina jako směs o poměru 50%/50%-válcováno v tl. 45mm
- kamenná drť 4-8mm v tl. 15mm
- ostrý písek fr.0-8mm a jílovitá zemina jako směs o poměru 50%/50%-válcováno v tl. 70mm
- kamenná drť 8-16mm v tl. 20mm
- drcené kamenivo fr.16-32mm v tl. 80mm
- štěrk fr. 32-64mm v tl.100mm


Všechny vrstvy včetně stávajícího podkladu je třeba řádně hutnit!

# PARČÍK V DOLNÍM TŘEŠŇOVCI - vjezd ze zatravněvacích tvárnic

m-1:100 v 01/2022

Vjezd je navržen ze zatravněvacích tvárnic se zámkem ECORASTER E50 (zelená) šířky 3,0m.

Délka vjezdu je 58m. Celková plocha vjezdu je 160 m<sup>2</sup>. Vjezd nemá obruby.



- tvárnice ECORASTER E 50 330/300/50 (9ks/m<sup>2</sup>) vysypaná směsí (humus+štěrkopísek v poměru 30%+70%) 50mm
- ložná vyrovnávací vrstva štěrku fr. 4-8 mm v tl. 50mm
- štěrku fr. 0-32 v tl. 150mm drenážní
- směs stmelená cementem C8/10 v tl. 150mm stabilizovaná
- štěrku fr. 32-63 v tl. 200mm podkladní

Všechny vrstvy včetně stávajícího podkladu je třeba řádně hutnit!