

ODD.	NÁZEV	M²	PODLAHA	STĚNY	POZN.
101	CHODBA	7,6	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
102	CHODBA	7,5	"	"	
103	CHODBA	11,0	"	"	
104	SKLAD ZOTAVKŮ	2,4	BETON. MAZANINA VE SPÁDU	STÁVAJÍCÍ KAŽDÝNCOVÝ OBKL.	V.O. 1200
105	PŘEDSÍŇ	2,3	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
106	PŘEDSÍŇ	3,0	"	ŠTUKOVÁ OMÍTKA DŘEVĚNÝ OBKLAD	V.O. 1500
107	WC DÁMY	1,7	"	"	V.O. 1800
108	WC OHLATO	1,7	"	"	V.O. 1800
109	PŘEDSÍŇ	9,1	"	"	V.O. 1500
110	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,0	"	"	V.O. 1800
111	WC PERSONÁL	2,0	"	"	V.O. 1800
112	PŘEDSÍŇ	4,2	"	"	V.O. 1500
113	DENNÍ MÍSTNOST	13,7	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	V.O. 1800 (ZA UTAHOVÁ.)
114	JÍDELNA II	45,6	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA DŘEV. OBKLAD	V.O. 1200
115	VÝDEJ JÍDEL	17,7	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA DŘEVĚNÝ OBKLAD	V.O. 1800
116	JÍDELNA I	63,8	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA DŘEV. OBKLAD	V.O. 1200

- T1 DŘEV. DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ HLADKÉ V OCEL ZÁRUBNI 600 / 1970
- T2 DŘEV. DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ HLADKÉ V OCEL ZÁRUBNI 800 / 1970
- T3 DŘEV. DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ V OCEL ZÁRUBNI OPATŘENÉ PEVNÝMI OKNEM 400 / 600 | 700 / 1970
- T4 OCEL. DVEŘE VCHODOVÉ PROSKLENÉ / S OCELOVOU ZÁRUBNÍ 700 / 1970
- T5 DŘEV. DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ V OCEL ZÁRUBNI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min 900 / 1970 OPATŘENÉ SAMOZAVÍRAČEM
- T6 DŘEV. DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ V OCEL ZÁRUBNI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 min 1250 / 1970 OPATŘENÉ ZAVÍRAČEM DASCULLES

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

ZDIVO Z CIHEL DUTÝCH 290 x 140 x 65

BOURANÉ

DOKUMENTACE BYLA OVĚŘENA VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A JE PODKLADEM PRO PROVEDENÍ STAVBY PODLE STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Č. j. V/VL 332/527/92/Ko

ZE DNE 10. 7. 1992

TESLA LANŠKROUN k. p. Odbor IR Projekce R/Z podnikům

ZODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
ING. KOŽENÝ	PAJTLÍŽEK		ING. KŘTEC
KNN: VČ	OŘ:	ÚO:	HIÚ: LANŠKROUN
INVESTOR: M.Ú. LANŠKROUN			

REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL ZŠ J.M. MARKŮ

OBJ. 0/91-1 STAVEBNÍ ÚPRAVY

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

FORMÁT:	A3 A4
DATUM:	V. 1992
ÚČEL:	T
Č. ZAK.:	88 03 500
Č. KOPIE:	
Č. ARCH.:	ORP 1230
MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝR.: 11 – 03