

M.Č. 2.010 RACK 800x1000

Počet HE:	42	Počet FTP portů:	210
Obsazeno:	22	Počet FO portů:	0
Volné:	20	Počet FO vláken:	0

ISDN Patch panel Cat 3 (25 x RJ 45)

	organizér - 1U		
1	Patch panel 24 x RJ 45 01		24
	organizér - 1U		
25	Patch panel 24 x RJ 45 02		48
	organizér - 1U		
48	Patch panel 24 x RJ 45 03		64
	organizér - 1U		
73	Patch panel 24 x RJ 45 04		96
	organizér - 1U		
97	Patch panel 24 x RJ 45 05		120
	organizér - 1U		
121	Patch panel 24 x RJ 45 06		124
	organizér - 1U		
145	Patch panel 24 x RJ 45 07		168
	organizér - 1U		
169	Patch panel 24 x RJ 45 08		192
	organizér - 1U		
193	Patch panel 24 x RJ 45 09		216
	organizér - 1U		
217	Patch panel 24 x RJ 45 10		232
	organizér - 1U		

LEGENDA

DATOVÁ SÍŤ – STR

- MDF – HLAVNÍ DATOVÝ ROZVADĚČ
- JEDNODUCHÁ DATOVÁ ZÁSUVKA
- DVOJITÁ DATOVÁ ZÁSUVKA
- IP TELEFONNÍ PŘÍSTROJ
- IP VENKOVNÍ 3 TLAČÍTKOVÉ TABLO
- DATOVÝ KABEL STP Cat 6A
- JEDNODUCHÁ DATOVÁ ZÁSUVKA PRO TV

NOUZOVÁ SIGNALIZACE PRO INVALIDY – NS

- PTS – SIGNALIZACE PRO INVALIDY, INDIKAČNÍ TABLO
- OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE S NAPÁJECÍM ZDROJEM
- TIŠŇOVÉ TLAČÍTKO, TÁHLO
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO
- DATOVÝ KABEL STP Cat 6A

VYVOLÁVACÍ SYSTÉM – VS

- TERM – VYVOLÁVACÍ TERMINÁL (BEZDRÁTOVÝ)

JEDNOTNÝ ČAS

- PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY

- VEDENÍ UMÍSTĚNO V PARAPETNÍM KANÁLU – V DODÁVCE SILNOPROUDU
- ELEKTROINSTALAČNÍ ŽLAB NAD PODHLEDEM 100 x 50
- ELEKTROINSTALAČNÍ ŽLAB NAD PODHLEDEM 200 x 50
- 2x ELEKTROINSTALAČNÍ ŽLAB NAD PODHLEDEM 200 x 50

02-03 – POŘADOVÉ ČÍSLO ZÁSUVKY NA PATCHPANELU / ČÍSLO PATCHPANELU V ROZVADĚČI

16 – KABELOVÉ ROZVODY / počet kabelů STP Cat 6A

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP FÁZE 2 NOVÝ STAV

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZN.
2.001	Schodiště	25,67 m²	
2.002	Výtah	6,86 m²	
2.003	Parkoviště	148,88 m²	
2.004	Odpadové hospodářství	18,36 m²	
2.005	Technologická část	32,39 m²	
2.009	Úklidová místnost	3,27 m²	
2.010	Sklad	15,46 m²	
2.011	Technická místnost	8,96 m²	
2.012	Retenční nádrž	18,29 m²	
2.013	Kotelna	17,98 m²	
2.016	Parkoviště	319,43 m²	

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA:
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	21.12.2018	-

POZNÁMKA:
.....

±0,000 = 379,310 m n.m.
Ř. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

SCHÉMA / SCHEME

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBERMEYER HELIKA a.s.
BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL.: +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

OBJEDNATEL / CLIENT

MĚSTO LANŠKROUN
Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
56 301 Lanškroun

PROJEKTANT / DESIGNER

LABRON
LABRON s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
tel.: 737 200 380, e-mail: boubelik@labron.cz, http: www.labron.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY	KONTROLOVAL / CHECKER
Zdeněk Gryc	Ing. Jan Boubelík
ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE	SCHVÁLIL / APPROVER
Zdeněk Gryc	Ing. Jiří Vosátř

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

POLIKLINIKA LANŠKROUN

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE	MĚŘÍTKO / SCALE	DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE	POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	-	21.12.2018	15 A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
Poliklinika SO001

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
SLABOPROUDÉ ROZVODY

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME

PŮDORYS 1PP
1. A 2. ETAPA

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110636 _ DPS _ _D _ 001 _700.1 _ _ _ 3301 _00

ČÍSLO PROJEKTU PROJECT NUMBER	STUPEŇ PD PROJECT STAGE	OBCHODNÍ SOUBOR BUSINESS PART	ČÁST PART	SO / IO OBJECT NAME	PROFESNÍ DÍL PROF. PART	DILATACE DILATATION	ČÍSLO DOKUMENTU DOCUMENT NUMBER	REVIZE REVISION

KOPIE / COPY