


SKUPINA
OZNAČENÍ
ZÁKLADNÍ POPIS
MATERIÁL
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
BARVA
ROZMĚR [mm]
DÉLKA [mm]
POČET KPL
DOPLŇKY
POZNÁMKY

K.1	
NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ZE ČTVERCOVÝCH ŠABLON VČ. DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
čtvercové šablony se zámky, rozm. 290x290mm - 400x400mm, kladení "česká šablona"	
materiál - ocelový pozinkovaný plech tl. min. 0.5mm s oboustranným lakováním, vnější povrch je opatřen polyesterovým lakováním tl. 35 µm s matným povrchem	
Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré spojovací a kotvení prvky, doplňky a související prvky a konstrukce v soupisu a výkresu střechy.	
<div> <div>- čistá plocha střešní krytiny - 508 m²</div> <div>- použití běžných a speciálních šablon dle technického podkladu výroby krytiny (okapové šablona atd.)</div> <div>- hranaté oplechování nároží - 48bm</div> <div>- oplechování prostupu komínového tělesa, vč. krycí lišty, rozměr komínu 900x750mm, 1kpl</div> <div>- oplechování u stěny stěny nad úrovní střechy, vč. krycí lišty - 8,4m</div> <div>- sněhové zachytávací - lopatky - v rozsahu a umístění dle stávajícího stavu - 72ks</div> <div>- prvky zachytávacího systému - háky - 20ks</div> <div>- šablona s komínkem D100-125 - odvětrání kanalizace - 2ks</div> <div>- dížky vedení hromosvodu (přeložení původního hromosvodu)</div> <div>- prostupy pro stávající komínovou látku</div> </div>	
<div> <div>Polozka obsahuje dodávku a montáž falcovaných šablon na latě včetně spojovacích prostředků s antikorozním provedením.</div> <div>Šablony budou dodávány s ochrannou fólií.</div> <div>Veškeré doplňky budou ve stejné barevnosti a se stejnou povrchovou úpravou.</div> </div>	
<div> <div>FeZn s povrchovou úpravou</div> <div>tloušťka min. 0.5 mm</div> <div>nástřik (dílenský)</div> <div>nástřik (dílenský)</div> <div>-</div> <div>černá - dle vzorníku</div> <div>1</div> <div>viz popis.</div> <div>skutečné délky doměřit</div> </div>	
<div> <div>PODROBNĚJI VČ. DETAILŮ VIZ D.1.1.TZ</div> <div>POUŽITÉ DOPLŇKY STŘECHY BUDOU V SOULADU S TECHNICKÝMI POŽADAVKY VÝROBCE KRYTINY.</div> </div>	

SKUPINA		
OZNAČENÍ		K.2
ZÁKLADNÍ POPIS		<p>oplechování nástavby zvýšeného větracího hřebene střechy</p> <p>celková délka nástavby 16100mm profil viz řez objektem - r.š.2900mm demontáž a zpětná montáž větracích žaluzií (Z.2 - 34ks)</p> <p>vč. nových kotevních prvků vedení (překládaného) hromosvodu</p> 
MATERIÁL		FeZn s povrchovou úpravou
		tloušťka 0.5mm
		nástřík (dlíensky)
		nástřík (dlíensky)
		černá - dle vzorníku
		viz schéma a popis
		viz schéma a popis
		1
		kotevní materiál, provedení detailů dle stávajícího stavu (náhrada původního oplechování)
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
BARVA	rub	
	líc	
ROZMĚR [mm]		
DĚLKA [mm]		
POČET KPL		
DOPLŇKY		
POZNÁMKY		skutečné délky doměřit řešení délková dilatace