



- LEGENDA:
- VOZOVKA, kompletní konstrukce – asfaltový beton
 - VOZOVKA, oprava krytu/spojení nového a starého – asfaltový beton
 - VOZOVKA PARKOVIŠTĚ/SJEZDY – skladebná dlažba 80 mm
 - VOZOVKA PARKOVIŠTĚ – plastová zatravnovací dl. 50 mm
 - PARKOVACÍ STÁNÍ – skladebná dlažba 80 mm
 - PARKOVACÍ STÁNÍ – vsakovací dlažba 80 mm
 - PARKOVACÍ STÁNÍ – plastová zatravnovací dl. 50 mm
 - ZPOMALOVACÍ PRVEK, RAMPA – kamenná kostka drobná 120 mm
 - CHODNÍK – skladebná dlažba 60 mm
 - ZVÝŠENÁ PLOCHA – skladebná dlažba 80 mm
 - ZELENĚNÍ – tráva, nízká výsadba
 - PRVKY PRO NEVDOMÉ – skladebná dlažba pro nevidomé černá
 - UMĚLÁ VODÍCÍ LIE – skladebná dlažba s drážkami přírodní
 - SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA – šířka 120–150 mm, podsádka dle situace
 - BETONOVÁ OBRUBA NÁJEZDOVÁ – šířka 150 mm, podsádka +2 cm
 - BETONOVÁ OBRUBA – šířka 100 mm, podsádka +10, resp. ±0/+2 cm
 - SILNIČNÍ OBRUBNÍK ODVODŇOVACÍ – šířka 120–150 mm, podsádka dle situace
 - ULIČNÍ VPUST 300x500, POKLOP D400
 - ŠTERBINOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
 - PŘÍPOJKA ODVODŇOVACÍHO PRVKU, DN150/DN300
 - VSAKOVACÍ OBJEKT

Objektový výkres řeší v rámci dokumentace pro povolení akce záměr celkový. V rámci realizace pak dojde k etapové výstavbě v tomto rozsahu:

- S0101 – Parkoviště, I. etapa
- Přeložka místní komunikace (nové připojení na silnici III/31514), chodník v celé délce, parkovací stání ze skladebné dlažby, zvýšená plocha na vjezdu do ulice K. Čapka, výpustní objekt a nový propustek a zemní práce pro II. etapu.
- S0102 – Parkoviště, II. etapa
- Parkovací stání ze zatravnovacích prvků mezi I. etapou a silnicí III/31514
- S0103 – Parkoviště, III. etapa
- Parkovací stání mezi novým připojením a křižovatkou ulic T.G. Masaryka a K. Čapka.
- S0104 – Úprava křižovatky T.G. Masaryka x K. Čapka
- Zřízení děleného místa pro přecházení v ulici T.G. Masaryka a související úpravy prostoru křižovatky.

Podrobný rozsah realizace jednotlivých etap bude součástí dokumentace pro provedení stavby, ve které bude samostatnými objekty řešena příslušná etapa.

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- SDĚLOVACÍ KABEL – CETIN
 - SDĚLOVACÍ KABEL – neznámý
 - SDĚLOVACÍ KABEL – NORDIC TELECOM
 - SDĚLOVACÍ KABEL – T-MOBILE
 - ELEKTRO VN – ČEZ DISTRIBUCE
 - ELEKTRO VN – ČEZ DISTRIBUCE
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – TS LANŠKROUN
 - VODOVOD – Vsk JABLONNÉ NAD ORLICÍ
 - KANALIZACE – Vsk JABLONNÉ NAD ORLICÍ
 - PLYNOVOD NTL – GRIDSERVICES

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.
Před započítáním zemních prací je nutno vytyčit všechna vedení inženýrských sítí

	Ing. Jiří Chlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 582 826	Autorizoval Ing. Jiří Chlář	Profese doprava
Místo stavby	komunikace podél T.G. Masaryka u rybníků, Lanškroun		Číslo zakázky 201920-2
Stavebník	Město Lanškroun; IČ: 00279102	Stupeň DUSP	Datum 08/2022
Objednatel dok.	Město Lanškroun; IČ: 00279102	Revize A	
Název akce	LANŠKROUN – PARKOVIŠTĚ U KOUPIŠTĚ		Formát 9x44
Název objektu	S0800 – ZELENĚNÍ	Měřítko 1:250	
Název přílohy	SITUACE ZELENĚNÍ	Číslo přílohy D.1.800.2	