

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Objekt: Sociální služby Lanškroun

IČ: 750 81 849

Místo: Janáčkova 1003 563 01 Lanškroun

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)			
Čís. pol.	Popis	Množství	Měr. jed.
1.	2.	3.	4.
Ústředna, tabla			
1	Adresovatelná ústředna Protec 6500, 4smyčky, zdroj; 6504/E/O/C	1	ks
2	PS 12260, AKU 12V/26Ah	2	ks
3	Samostatný požární úsek pro ústřednu EPS	1	ks
4	Zobrazovací a ovládací tablo k systému Protec 6500, síť, zdroj; 6500/NET64/RP/C	1	ks
5	PS 12260, AKU 12V/26Ah	2	ks
6	Provozní kniha EPS_T	1	ks
Zařízení			
7	Tlačítkový hlásič pod omítku, vč.skla a test.klíčku - červený	31	ks
8	Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	31	ks
9	Plastový kryt na tlačítko PROTEC	31	ks
10	Optickokouřový detektor	279	ks
11	Teplotní detektor	32	ks
12	Univerzální patice pro detektory řady 6000	311	ks
13	Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt	5	ks
14	Vstupní modul na DIN lištu, monitorovaný vstup	4	ks
15	Vstupně výstupní modul na DIN lištu, 4 IN, 4 OUT (2x siréna, 1x 230V 5A, 1x 24V 2A NO/NC), izolátor	4	ks
16	Montážní krabice 380x300x120 IP56; SCAME 686.210	7	ks
17	Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU)	5	ks
18	PS 12380, AKU 12V/18Ah	10	ks
19	Konvenční siréna s majákem VAD na zeď, 100dB, EN54-23	27	ks
20	Držák samolepky adresy 800F, balení 100ks	2	ks
21	Samolepky adres fialové	400	ks
22	Sklo tlačítkového hlásiče DIN (EN54) 10ks	1	ks
23	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	279	ks
24	Revize bodového hlásiče	279	ks
25	Měření kontinuity smyčky	4	ks
26	Zapojení ovládacího kabelu ke svorkám ovládaného zařízení	29	ks
27	Přídržný elektromagnet 24V s protikusem, přídržná síla 200kg	5	ks
28	Panikové tlačítko zelené, komplet na omítku	4	ks
29	Relé v montážním boxu pro odpojení napájení přídržných magnetů ÚV	6	ks
30	Rozbočovací krabice povrchová, vč.svorkovnice , 100x100,B2caS1D1	5	ks
31	Rozbočovací krabice povrchová, vč.svorkovnice , 100x100, šedá	5	ks
4.NP	požární konzole s elektromagnetem AssaAbloy G460, stříbrné provedení (aretace 130°)	3	ks
4.NP	montážní plech AssaAbloy A115 - stříbrné provedení	3	ks
4.NP	samozavírač AssaAbloy DC700, stříbrné provedení, vačkový mechanismus	3	ks
3.NP	požární konzole s elektromagnetem AssaAbloy G460, stříbrné provedení (aretace 130°)	3	ks
3.NP	montážní plech AssaAbloy A115 - stříbrné provedení	3	ks
3.NP	samozavírač AssaAbloy DC700, stříbrné provedení, vačkový mechanismus	3	ks

2.NP	požární konzole s elektromagnetem AssaAbloy G460, stříbrné provedení (aretace 130°)	3	ks
2.NP	montážní plech AssaAbloy A115 - stříbrné provedení	3	ks
2.NP	samoavírač AssaAbloy DC700, stříbrné provedení, vačkový mechanismus	3	ks
1.PP	požární konzole s elektromagnetem AssaAbloy G460, stříbrné provedení (aretace 130°)	1	ks
1.PP	montážní plech AssaAbloy A115 - stříbrné provedení	1	ks
1.PP	samoavírač AssaAbloy DC700, stříbrné provedení, vačkový mechanismus	1	ks
1.NP	požární konzole s elektromagnetem AssaAbloy G460, stříbrné provedení (aretace 130°)	1	ks
1.NP	montážní plech AssaAbloy A115 - stříbrné provedení	1	ks
1.NP	samoavírač AssaAbloy DC700, stříbrné provedení, vačkový mechanismus	1	ks
1.NP	požární konzole s 2x elektromagnetem AssaAbloy G462, stříbrné provedení (aretace 130°)	1	ks
1.NP	montážní plech AssaAbloy A115 - stříbrné provedení	2	ks
1.NP	samoavírač AssaAbloy DC700, stříbrné provedení, vačkový mechanismus	2	ks
1.NP	Vnitřní dveře EI SC 30 DP3 - dvoukřídlové, kouřotěsné (padací lišta)	1	ks
	světlost zárubně cca 1600/1970 křídla symetrická		
Kabeláže			
32	Kabel PRAFlaCom 2x2x0,8 - pro samostatnou kruhovou liku požárních hlásičů v CHÚC	560	m
33	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm - pro samostatnou kruhovou liku požárních hlásičů	7 900	m
34	Kabelová trasa - sestava trubek a příchytka + příslušenství; bezhalogenové	8000	m
35	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8	1 400	m
36	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8	750	m
37	Kabel CYKY 3x2,5	150	m
38	Hilti příchytka kabelová P90-R jednostranná pr.10mm	6 450	ks
39	Hilti příchytka kabelová P90-R jednostranná pr.14mm	150	ks
40	Hilti X-P 17 B3 MX - hřeb páskovaný	10 000	ks
41	Požárně odolná kabelová trasa drátěné žlaby - nosný systém KOPOS	200	m
42	Drobný montážní materiál	1	ks
43	Protipožární úcpávky pro prostupy pro kabely a svazky kabelů v požárně dělicích konstrukcích a stropěch včetně revize, dokumentace a označení	1	kpl.
44	Ostatní stavební přípomoc	1	kpl.
Ostatní náklady			
45	Elektroinstalace silnoproud, realizace napájecího bodu (zahrnuje osazení jističe 10/B a manipulaci a úpravu ve stávajícím rozváděči)	4	kpl.
46	Přepětňová ochrana napájecího vstupu 230V do nap. zdroje, typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení	4	ks
47	Výchozí revize elektro	1	kpl.
48	Výchozí revize EPS	1	kpl.
49	Programování systému EPS	1	kpl.
50	Funkční zkouška	1	kpl.
51	Zaškolení obsluhy	1	kpl.
52	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSS), dokladová část	1	kpl.
53	Terénní průzkum, vyhledání horizontálních i vertikálních tras	30	hod
54	Dopravné	1	kpl.
55	Uklid staveniště, odvoz sutí	1	kpl.
Součet dodávka, montáž			
56	Rozpočtová rezerva	%	
57	Jiné činnosti	%	

