

POZNÁMKA:


- MÍSTNOST KOTELNÝ:
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ BLOK 1000x1000mm VÝŠKY 500mm BUDE V MÍSTNOSTI KOTELNÝ VYBOURÁNY 100mm POD ÚROVEŇ PODLAHY NA KÓTU -0,100
  - DOJDE K VYBETONOVÁNÍ NOVÉHO ZÁKLADU S ROZMĚRY 2,55x 1,0m výšky 100mm nad úroveň podlahy (celková výška nové betonové vrstvy 200mm, beton C20/25, vyzluz síť 100/100/6,0mm)
  - VRCHNÍ VRSTVA PODLAHY BUDE VYSPRAVENA KERAMICKOU DLAŽBOU
  - STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ VPUSTI BUDOU ZACHOVÁNY
  - VYBOURANÉ MONTÁŽNÍ OTVORY BUDOU ZAZDĚNÝ Z CIHELNÝCH BLOKŮ NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSŤOVOU MALTOU a opatřeny z vnitřní i vnější částí jádrovou omítkou
  - STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE ŘADNĚ OČIŠŤENA, PŘÍPADNĚ NEROVNOSTI BUDOU VYSPRAVENY (předpoklad oprav omítky včetně stropní konstrukce 60%) A DÁLE BUDOU STĚNY A STROP NOVĚ NAŠŤUKOVÁNY V CELE PLOŠE
  - NOVĚ PŘEŠŤUKOVANÉ STĚNY A STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU VYMALOVÁNY DVĚMA VRSTVAMI INTERIÉROVÉ BÍLÉ BARVY.
  - V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK DO KOMINOVÉHO PROSTORU BUDOU PO ZAPRAVENÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU OSAZENA NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SE ŽALUZII S ROZMĚREM 1400x800mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VYBOURANÉ ZÁKLADOVÉ BLOKY a STĚNOVÁ KONSTRUKCE
- ZAZDÍVKA ZE ZDIVA z CP P10 na maltu MNC 2,5 (nebo keramické bloky na systémovou tenkovrstvou maltu)

1) VŠEKERÉ ROZMĚRY A KÓTY V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ STAV JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘIZPŮSOBIT TOMU ROZMĚRY PRVKŮ!

2) POUŽITÉ OZNAČENÍ NĚKTERÝCH VÝROBKŮ, POUZE POPISUJE POŽADOVANÝ STANDARD!

VYPRACOVAL:		Ing. Libor Barvínek	KRESLIL:	Ing. Libor Barvínek	 Ing. Libor Barvínek projektová činnost ve výstavbě Sopotnice 249, 561 15 Sopotnice
KRAJ: Pardubický			OBEČ: Lanškroun		
INVESTOR: Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., Dobrovského 43, Lanškroun					
AKCE:		MODERNIZACE PLYNOVÉ TEPLŮVODNÍ KOTELNÝ ulice Vančurova, Lanškroun			
		DATUM: 03/2020			
Číslo PD:	STAVEBNÍ ČÁST		ARCH.ČÍSLO:		Č. VYKRESU:
Název výkresu:	ŘEZ A - A' KOTELNÝ - upravený stav		MĚŘÍTKO:		D - 1.5.