

LEGENDA:

- KONSTRUKCE A – asfaltový beton
- KONSTRUKCE B – skladebná dlažba 200x100x80 černá
- KONSTRUKCE B – skladebná dlažba vsakovací 200x200x80 přírodní
- KONSTRUKCE B – skladebná dlažba 200x100x80 přírodní
- KONSTRUKCE B – skladebná dlažba 200x100x80 barevná
- KONSTRUKCE C – kamenná kostka drobná
- KONSTRUKCE D – skladebná dlažba 200x100x60 přírodní
- KONSTRUKCE D – skladebná dlažba 200x100x60 pro nevidomé červená
- KONSTRUKCE D – skladebná dlažba 200x200x60 bez fazet přírodní
- ZELEŇ – tráva
- BETONOVÁ OBRUBA – šířka 120~150 mm, podsádka +12
- BETONOVÁ OBRUBA přechodový díl – šířka 120~150 mm, podsádka +2~+12 cm
- BETONOVÁ OBRUBA NÁJEZDOVÁ – šířka 150 mm, podsádka +2 cm
- BETONOVÁ OBRUBA – šířka 100 mm, +2 cm
- KAMENNÝ KRAJNÍK KS2 – šířka 160 mm, ±0 cm
- PŘÍPOJKA ODVODŇOVACÍHO PRVKU, DN150
- VSAKOVACÍ ŽEBRO

VZOROVÉ PROVEDENÍ SKLADEBNOSTI I



VZOROVÉ PROVEDENÍ SKLADEBNOSTI II



Jiné konkrétní detaily budou upřesněny v rámci provádění stavby dle požadavku zhotovitele.

VYTYČOVACÍ BODY

č	X (m)	Y (m)	č	X (m)	Y (m)	č	X (m)	Y (m)
1	1080 965.58	590 342.14	21	1080 852.19	590 281.31	41	1080 927.80	590 320.95
2	1080 959.99	590 339.93	22	1080 852.86	590 281.04	42	1080 928.43	590 322.55
3	1080 959.43	590 338.63	23	1080 853.40	590 281.29	43	1080 930.01	590 326.03
4	1080 943.07	590 332.13	24	1080 854.12	590 283.16	44	1080 930.68	590 324.36
5	1080 928.57	590 326.38	25	1080 851.26	590 289.53	45	1080 933.00	590 325.28
6	1080 900.60	590 315.27	26	1080 851.43	590 283.59	46	1080 932.34	590 326.96
7	1080 877.90	590 306.26	27	1080 850.77	590 287.71	47	1080 945.07	590 329.16
8	1080 861.45	590 299.73	28	1080 850.95	590 289.14	48	1080 960.17	590 335.16
9	1080 854.54	590 296.99	29	1080 853.29	590 291.65	49	1080 962.24	590 334.26
10	1080 853.24	590 297.55	30	1080 854.87	590 292.28	50	1080 967.83	590 336.48
11	1080 852.84	590 297.39	31	1080 857.31	590 293.25			
12	1080 851.22	590 296.87	32	1080 857.81	590 293.44			
13	1080 848.12	590 296.27	33	1080 859.37	590 292.77			
14	1080 846.26	590 296.62	34	1080 857.89	590 294.55			
15	1080 844.25	590 298.62	35	1080 876.63	590 301.99			
16	1080 843.43	590 300.45	36	1080 888.57	590 307.65			
17	1080 842.19	590 303.18	37	1080 887.91	590 309.32			
18	1080 845.99	590 278.08	38	1080 890.23	590 310.24			
19	1080 846.89	590 276.07	39	1080 890.90	590 308.57			
20	1080 853.23	590 278.91	40	1080 902.41	590 312.22			

POKYNY K PROVÁDĚNÍ

Oblouky, které nebudou prováděny z přímo vyrobených obloukových kusů, budou prováděny z přímých dílů délky 0.3–0.5 m (v závislosti na poloměru potřebného oblouku) s řezanými styčnými plochami dle poloměru oblouku (spára mezi sousedními kusy se nebude rozevírat).

Koncový díl obruby (např. při lomu linie) nesmí být menší jak 0.5 m. Takový díl musí být vložen mezi dva díly o délce větší jak 0.5 m.

Uliční vpusti musí být umístěny do lokálně zjištěného nejnižšího místa plochy.

Jakékoliv dílčí změny umístění navržených ploch/tras obrub je nutné konzultovat se zástupcem stavebníka nebo lépe se zpracovatelem projektové dokumentace – Ing. Jiří Cihlář, mob.: 604 982 826.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JEDNÁ SE O PODZEMNÍ TRASY

- VODOVOD – VaK
- KANALIZACE JEDNOTNÁ – VaK
- PLYNOVOD NTL – GASNET
- SDĚLOVACÍ KABEL – CETIN
- SDĚLOVACÍ KABEL – T–Mobile
- SDĚLOVACÍ KABEL – NORDIC TELECOM
- ENERGETICKÝ KABEL NN NADZEMNÍ – ČEZ Distribuce
- ENERGETICKÝ KABEL NN – ČEZ Distribuce
- ENERGETICKÝ KABEL VO NN – TSLan

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

! Před započetím zemních prací je nutno vytýčit všechna vedení inženýrských sítí !

	Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	202202-2
Místo stavby	ulice Franze Kafky a P. Bezruče, město Lanškroun			Datum	03/2023
Stavebník	Město Lanškroun; IČ: 00279102			Stupeň	DPS
Objednatel dok.	Město Lanškroun; IČ: 00279102			Revize	A
Název akce	LANŠKROUN, ULICE FRANZE KAFKY A P.BEZRUČE STAVEBNÍ ÚPRAVY			Formát	4xA4
				Paré	
Název objektu	SO101 – KOMUNIKACE, ULICE FRANZE KAFKY			Měřítko	1:250
Název přílohy	SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ			Číslo přílohy	D.1.101.2